

Applicateur : DP Prestations

Date des travaux : mars 2022

Chantier : piscine Saché 37



Préconisation : Préparation du support : Léger ponçage au disque diamant de tout le support pour retirer la laitance et tous résidus pouvant être source de décollement.

Application du primaire mono-composant PU AQUEUX au rouleau à raison de 150g/m² (8h de séchage)



Points singuliers : renforcements des points singuliers (angles sol mur) à la bande **KEMTEX** Roving 12 cm, collée au **SOUPLETHANE 5**



Etanchéité : Application de la 1^{ère} couche de **SOUPLETHANE 5** sur tous les murs à raison de 500g/m² (environ 4 à 6 h de séchage)



Application de la 2^{ème} couche de **SOUPLETHANE 5** sur tous les murs puis application au sol d'une couche de **SOUPLETHANE 5** au peigne cranté (dents 2.5 mm) soit 1.5kg/m² en couche de masse qui sera débullée au rouleau débulleur (4 à 6 h de séchage)



Saupoudrage à refus d'un anti-dérapant sur les marches de type **POUDREC** (PVC micronisés 400g/m²)

Finition : Après avoir aspiré et écrêté soigneusement le **POUDREC**, application de la couche de finition anti-UV **ALPIC** gris clair pour le bassin et noir pour les marches (4 à 6 h de séchage 400g/m²)



Mise en eau 48 h après la fin de chantier



Intérêt technique : *résine biosourcée, antibactérienne,*

assure une ETANCHEITE CONTINUE, SANS JOINTS