

Date des travaux : février 2023

Chantier : FROMAGERIE CHAUNAY

REVETEMENT DE LABORATOIRE DE FROMAGERIE -

Préconisation :

Fourniture et pose du SOUPLETHANE sur sol en béton neuf 70 m² + relevés 15 cm

Préparation du support : ponçage mécanique, dépoussiérage

Primaire PU AQUEUX 150 g/m²

Finition anti-dérapante : couche de masse au rouleau SOUPLETHANE 5 épaisseur 2 mm (résine polyurée-uréthane sans BPA) : 2.6 kg/m² + finition anti-dérapante (POUDREC)

Traitement des relevés par pose d'une toile en tissu de verre roving de 2 cm de largeur collé à la résine SOUPLETHANE

